

Beneficiarul: COMUNA CHISINDIA

Executantul: SC PAIUSAN V. MARIA SRL

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN - REZERVOR CHISINDIA, JUD. ARAD

Obiectul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Devizul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsC02XB	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat II descarcare in depozit	100 mc	8,64		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	TsC02XC	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat II descarcare in autovehicul	100 mc	8,64		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	TsA07XK	Sapatura manuala de pamant pana la 14m ,in gropi cu sectiune poligonala sau circulara avand latimea sau diametrul pana la 1,5m executata cu sprijiniri teren mijlociu mecanica 10,01-14m	mc	38,40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	SVL.59.A	Transportul materialelor cu roaba Balast de riu, nisip umed de riu, balast concasat, pamant argilos	to	69,12		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	SVL.59.C	Transportul materialelor cu roaba Piatra sparta, sevura, pamant nisipos	to	124,80		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TRA01A03 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 3 km	tona	1 555,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	19,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CC01C1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații continue și radiere (plăci), distanțier din mase plastice	kg	8 556,45		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CZ0103D1	Beton marca B 75 cu balast, cu granulația până la 71 mm, preparat cu ciment F 25 în instalații centralizate ;	mc	462,15		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;	kg	4 065,60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
11	CZ0301F1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D > 16 mm ;	kg	3 744,38		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	CB01C#	Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseelor ciuperce, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale) exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 20 m inclusiv	mp	336,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
13	CB14A-19#	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (minus 5 zile)	mp	288,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
14	CA06B+	Turnare beton marfa ,cu cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero in elemente armate	mc	284,16		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
15	ACE08B1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: pietris margarit. in jurul tub. drenaj	mc	48,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
16	RCSA06A %	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, uduta si batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu maiul de mina	mc	129,60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
17	TRA06A29	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=29 km	tona	758,40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Beneficiarul: COMUNA CHISINDIA

Executantul: SC PAIUSAN V. MARIA SRL

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN - REZERVOR CHISINDIA, JUD. ARAD

Obiectul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Devizul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	12,96	mc			12,96	
2	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	95,04	mc			95,04	
3	2200381	Balast sortat spălat de râu 0-70 mm	Depozit	555,97	mc			945,14	
4	2100914	Beton marfa clasă C 20/25 (BC 25/ B 330)	Depozit	19,35	mc			48,58	
5	2100916	Beton marfa clasă C 25/30 (BC 30/ B 400)	Depozit	291,26	mc			699,03	
6	2100373	Ciment de furnal cu adaosuri f 25 vrac s 1500	Depozit	72 095,40	kg			72,10	
7	5886954	Cuie cu cap conic tip a1 3 x 80 ol 34 s 2111	Depozit	34,46	kg			0,04	
8	7106613	Decofrol	Depozit	40,32	kg			0,04	
9	6719093	Distanțier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	Depozit	1 283,47	buc			0,01	
10	2918677	Dulap din fag tiviti, 6 cm grosime, impregnați și balotați pentru schele	Depozit	0,09	mc			0,07	
11	2904042	Dulap solid-brad cl.a tiv. G = 28-58mm L = 3-3,50m IT = 7-15	Depozit	0,22	mc			0,11	
12	2900503	Lemn rot cons rur nec ulm I min 1m D sub min 9cm s4342	Depozit	0,50	mc			0,40	
13	7801001	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	Depozit	2,00	%			0,00	
14	2200642	Nisip sortat spălat de râu și lacuri 3,0-7,0 mm	Depozit	68,40	mc			92,34	
15	2000573	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	Depozit	4 106,26	kg			4,11	
16	2000597	Oțel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 18mm	Depozit	3 781,82	kg			3,78	
17	2200068	Pietris ciuruit nespălat de râu 7-15 mm	Depozit	49,20	mc			78,72	
18	2925412	Placă PFL dură standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	Depozit	0,03	mc			0,03	
19	3803128	Sarma moale obișnuită D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	85,56	kg			0,09	
20	3803233	Sarma moale obișnuită D = 2,5 mm, OL 32, s 889	Depozit	26,88	kg			0,03	
21	2903050	Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	Depozit	3,72	mc			1,86	
TOTAL Lei:									
Greutate:								2 054,48	

Beneficiarul: COMUNA CHISINDIA

Executantul: SC PAIUSAN V. MARIA SRL

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN - REZERVOR CHISINDIA, JUD. ARAD

Obiectul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Devizul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20000141	Betonist	198,91		
2	10221	Betonist categoria a II-a	6,53		
3	10211	Betonist categoria I	47,92		
4	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	1,15		
5	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	216,00		
6	10751	Dulgher constructii categoria a V-a	470,40		
7	11121	Fierar beton categoria a II-a	97,79		
8	11131	Fierar beton categoria a III-a	77,01		
9	11111	Fierar beton categoria I	162,17		
10	20000002	Muncitor deservire	14,21		
11	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,02		
12	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	25,67		
13	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	248,45		
14	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	175,49		
15	20000308	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	239,12		
16	19621	Sapator categoria a II-a	40,80		
Total ore manopera:			2 021,63		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Beneficiarul: COMUNA CHISINDIA

Executantul: SC PAIUSAN V. MARIA SRL

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN - REZERVOR CHISINDIA, JUD. ARAD

Obiectul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Devizul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3312	Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	22,73		
2	3553	Buldozer pe senile 65-80cp	6,47		
3	3710	Centrala de beton semiautomatizata 21-40mc/ora	19,87		
4	3709	Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/h	39,78		
5	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	149,99		
6	6702	Macara de fereastră 0.15tf	53,38		
7	6728	Macara pe pneuri până la 9.9 tf	6,72		
8	4201	Masina automata de taiat si indreptat hotel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	4,87		
9	4201	Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	5,29		
10	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	31,08		
11	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	33,74		
12	7606	Schimb ela metalica tubulara de exterior g= 11-13.5 t. s=640 mp	1 051,20		
13	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	7,49		
14	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton,diam pina la 40 mm	8,13		
15	6609	Troliu electric 3,1-5tf	2,44		
16	4212	Troliu electric 3.1-5tf	2,25		
17	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	9,60		
TOTAL Lei:					

Beneficiarul: COMUNA CHISINDIA

Executantul: SC PAIUSAN V. MARIA SRL

Obiectivul: CONSTRUIRE ZID DE SPRIJIN - REZERVOR CHISINDIA, JUD. ARAD

Obiectul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Devizul: STRUCTURA ZID DE SPRIJIN

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30304	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc distanta = 29 km	758,40		
2	8888895	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta = 3 km	1 555,20		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;